

ORÇAMENTO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E PASSARELA - ERS-715 KM 3,0 A 3,2 - ETAPA 03

Composições - SINAPI de janeiro de 2021 - Desonerado

Proprietário: Prefeitura Municipal de Sentinela do Sul - RS

Data: mar/2021

Local: ERS-715 KM 3,0 A 3,2 - lado norte

Fonte do recurso: Próprio

REV 01

Item	SINAPI	Descrição	Unid.	Qty	Valor Unitário		Valor Total		% do Orç.
	CÓDIGO				sem BDI	com BDI	sem BDI	com BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.850,00	R\$ 2.336,22	4,33%
1.1	COTAÇÃO	AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA	m²	2,50	R\$ 500,00	R\$ 631,41	R\$ 1.250,00	R\$ 1.578,52	67,57%
1.2	COTAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO, CORTE E ATERRO MECANIZADO PARA NIVELAMENTO DO SUBLEITO COM DISTÂNCIA DE TRANSPORTE DE 2km	vb	1,00	R\$ 600,00	R\$ 757,69	R\$ 600,00	R\$ 757,69	32,43%
2		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 38.572,57	R\$ 48.710,17	90,34%
2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	527,00	R\$ 29,86	R\$ 37,71	R\$ 15.738,33	R\$ 19.874,66	40,80%
2.2	92402	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	572,00	R\$ 39,92	R\$ 50,41	R\$ 22.834,24	R\$ 28.835,51	59,20%
3		DRENAGEM					R\$ 2.274,70	R\$ 2.872,54	5,33%
3.1	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	6,00	R\$ 85,78	R\$ 108,33	R\$ 514,70	R\$ 649,98	22,63%
3.2	COTAÇÃO	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	Unid.	2,00	R\$ 880,00	R\$ 1.111,28	R\$ 1.760,00	R\$ 2.222,56	77,37%
4		TOTAL COM BDI					R\$ 53.918,93		

Eng. Civil Ademar Beiersdorf de Oliveira
CREA: RS 212.886
Responsável técnico

Prefeitura Municipal de Sentinela do Sul
Proprietário

ORÇAMENTO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E PASSARELA - ERS-715 KM 3,0 A 3,2 - ETAPA 03*Composições - SINAPI de janeiro de 2021 - Desonerado***Proprietário: Prefeitura Municipal de Sentinela do Sul - RS****Data: mar/2021****Local: ERS-715 KM 3,0 A 3,2 - lado norte****Fonte do recurso: Próprio****REV 01**

BDI 1	26,28%
AC - Administração central	2,10%
SG - Seguro e Garantia	0,80%
R - Risco	1,27%
DF - Despesas financeiras	1,23%
L - Lucro	7,00%
CP - Tributos federais (COFINS 3% e PIS 0,65%)	3,65%
ISS - Tributos Municipais (ISSQN 2,5%)	2,50%
CPRB - Contr. Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB 4,5%)	4,50%

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2,50%

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta adotada para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que é a alternativa mais adequada para a Administração Pública

Eng. Civil Ademar Beiersdorf de Oliveira
CREA: RS 212.886
Responsável técnico

Prefeitura Municipal de Sentinela do Sul
Proprietário